

Инв. 00XXXXX00ЕВ

Уважаемые проектировщики!

Представленный документ является демонстрационным образцом монтажного чертежа на подъемное оборудование для инвалидов.

Если вы рассматриваете возможность применения нашего оборудования в своём проекте, мы готовы оперативно подготовить и выслать монтажный чертёж, полностью адаптированный под ваши конкретные требования и исходные данные. Свяжитесь с нашим техническим отделом – обсудим детали, ответим на вопросы и предоставим необходимые материалы в кратчайшие сроки.

+7 (495) 317-17-65

support@invaprom.ru

Будем рады сотрудничеству и окажем всестороннюю поддержку в комплектации вашего проекта.

Инструкция оператора**

Инструкция оператора**

Шкаф вводной**

Место подвода электропитания**

Инструкция оператора**

3010

2900

2900

39**

2107

1128**

551*

598**

20

1426*

1461**

2420**

1200

820**

710

25°

1660*

500*

410**

1

2

3

4

5

6

7

350

400

400

400

600

300

165**

210*

465*

800*

1050*

1220*

300

300

300

300

Платформа 1050x800

В сложенном состоянии

Техническая характеристика

Число остановок	2
Число одновременно перевозимых пользователей (в кресле-коляске)	1
Грузоподъемность, кг	250
Скорость, м/с	0,1
Высота подъема, м	710
Угол наклона, °	25
Длина профилей направляющих, м	
- верхней	2900
- нижней	2900
Исполнение	УХЛ 4.2 ГОСТ 15150-69, Стойки, Стойки ПУ, Платформа 1050x800, Боковой въезд, Диспетчеризация Обь

Таблица стоек

№	Высота
1	680
2	850
3	1035
4	1225
5	1280
6	1280
7	1280

№ стойки	координата отв.*	
	верхнего	нижнего
1	506	84
2	672	250
3	862	439
4	1051	628
5	1100	678
6	1105	682
7	1106	684

*от низа

1. *Размер для справки

2. **Размер и расположение уточнить по месту

3. Пол под платформой должен выдерживать нагрузку не менее 250 кг/м2. Опорная поверхность строительных сооружений должна выдерживать нагрузку не менее 250 кгс/см2. Толщина слоя бетона не менее 120 мм. Высота потолка на нижней, верхней посадочных площадках и вдоль лестничного марша не менее 2600 мм.

4. Условия монтажа по подводу кабелей питания управления и заземления смотри Лист 2. Все работы по подготовке места установки в соответствии ГОСТ 34682.1-2020 и вышеперечисленные работы должны быть выполнены Заказчиком до монтажа подъемной платформы.

5. Цвет покрытия грузонесущего устройства и металлоконструкций RAL 9002

Приложение №2 к договору № _____ от _____ 202_ г.

Заказчик: _____, в лице _____

Место установки: _____

Утверждаю: "Исполнитель"
Ген. директор ООО "ИНВАПРОМ" _____ А. А. Сизов

Согласовано: Заказчик

(должность и расшифровка фамилии, имени и отчества подписывающего лица, дата подписи, печать Заказчика)

Изм.

Лист

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

№ докум.

Лиховцов П.А.

Сизов А.А.

Ларионова В.П.

Сизов А.А.

Подп.

Дата

2020

A300.XXXXX.00 МЧ

Платформа подъемная "ИНВАЛИФТ"

Монтажный чертёж

www.invaprom.ru

Лит.

Масса

Масштаб

1:10

Лист 1

Листов 2

000 "ИНВАПРОМ"

8(800)555-48-65

1

Копировал

Формат А1